

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N	indicazione dei lavori e delle provviste	unita'	quantita'	prezzo unitario	importo	totale
<b>1</b>	<b>BOX PORTASEDIE</b>					
	<p>Fornitura e realizzazione di struttura metallica in acciaio inox 304 (come da disegni allegati) costituita da telaio di base e telai verticali saldati; telaio di base costituito da n°2 tubolari 50x50 sp. 15/10 mm lungh. 157cm; n°3 tubolari 50x50 sp. 15/10 mm lungh. 76,7 cm; telaio verticale costituito da n°4 tubolari 30x30 sp. 15/10 mm lungh. 139,6 cm; n°2 tubolari 30x30 sp. 15/10 mm lungh. 75 cm; n° 1 tubolari 30x30 sp. 15/10 mm lungh. 7151,2 cm. Compresi tagli a misura, sfridi, saldature. Montaggio del telaio su due ruote girevoli con freno a doppia azione di tipo industriale diam. 16 cm e due ruote fisse di tipo industriale diam. 16 cm. Fornitura ed esecuzione di tamponatura della struttura metallica con pannelli multistrato in pioppo sp. 8 mm (come da disegni allegati). Lati corti n° 4 pannelli dim. 150x78 cm; lato lungo n° 2 pannelli dim. 150x160 cm; fronte n° 2 pannelli dim. 6x150 cm; n° 1 pannello 148x10 cm; top n° 2 pannelli dim. 6x78 cm e n° 1 6x160 cm. Base appoggio tamponatura multistrato pioppo 15 mm 73x151 cm.</p> <p>Compresi i fissaggi dei pannelli alla struttura tramite morali in legno avvitati alla struttura metallica e viti. Fornitura e montaggio di lastra di acciaio inox satinato sp. 1,5 mm come rivestimento sulla base di appoggio. Compreso incollaggio e piegatura a L sul bordo di h. 2,5 cm. Fornitura e rivestimento della tamponatura in legno con lastre tipo corian dupont colore 'glacier white' e 'vanilla' oppure LG hi-macs colore 'alpine white S28' e 'cream S09' sp. 6 mm. Lati esterni colore crema: n° 2 pannelli dim. 150x78 cm; lato lungo n° 1 pannello dim. 150x160 cm; fronte n° 2 pannelli dim. 6x150 cm; n° 1 pannello 148x10 cm; top n° 2 pannelli dim. 6x78 cm e n° 1 6x160 cm; lati interni colore bianco n°2 pannelli dim. 150x78 e lato lungo n° 1 pannello dim. 150x160 cm, esclusa base appoggio. Tutti i bordi devono essere arrotondati con raggio 6 mm. La superficie del rivestimento esterno dovrà risultare del tutto continua, priva di giunzioni, sigillature, segni di incollaggi o ammaccature.</p> <p>Fornitura e montaggio (come da disegni allegati) di n° 4 maniglie di acciaio inox satinato sp. 10 mm lungh. 151 cm sui due lati corti della struttura. Comprese per ogni maniglia: n° 5 barre diam. 2 cm di acciaio inox satinato saldate alla maniglia e avvitate alla struttura.</p>					
		cadauno	6	6388.12	38328.72	<b>38328.72</b>

<b>2</b>	<b>TAVOLO</b>					
	<p>Fornitura e realizzazione di struttura metallica in acciaio inox 304 (come da disegni allegati) costituita da telaio verticale e telaio orizzontale; telaio verticale costituito da tubolari 30x30 sp. 15/10 mm n°3 lungh. 62,5 cm; n°3 lungh. 57 cm e 40x30 sp. 15/10 mm: n°4 lungh. 85 cm; n°3 lungh. 7 cm; telaio orizzontale costituito da tubolari 40x30 sp. 15/10 mm: n° 3 lungh. 58 cm; n°6 lungh. 85 cm e tubolari 30x15 sp. 15/10 mm: n° 3 lungh. 41,9 cm. Montaggio tel telaio su ruote girevoli con freno diam. 75 mm. N° 2 gambe tubolari sezione tonda diam. 30 mm sp. 20/10 mm in acciaio inox satinato montate su ruote girevoli con freno diam. 75 mm. Compresi tagli a misura, sfridi, saldature. Fornitura ed esecuzione di tamponatura della struttura metallica con pannelli multistrato in pioppo sp. 15 mm (come da disegni allegati): piano dim. 68,15x180,8 cm; fronte 180,8x68,3cm; n° 2 lati a L 1,394 mq circa; fronte interno inclinato dim. 56,2x180,8 cm. Tamponatura sottopiano e frontalino con pannelli multistrato in pioppo sp. 10 mm: dim. 59,6x180,8 cm e 180,8x3,8 cm.</p> <p>Compresi i fissaggi dei pannelli alla struttura tramite morali in legno avvitati alla struttura metallica e viti. Esecuzione di fori nella tamponatura frontale come da disegni allegati. Fornitura e rivestimento della tamponatura in legno con lastre tipo corian dupont colore 'glacier white' o LG hi-macs colore 'alpine white S28' sp. 6 mm. Dimensioni piano dim. 68,15x180,8 cm; fronte 180,8x68,3cm; n° 2 lati a L 1,394 mq circa; fronte interno inclinato dim. 56,2x180,8 cm, sottopiano e frontalino dim. 59,6x180,8 cm e 180,8x3,8 cm. Tutti i bordi devono essere arrotondati con raggio 6 mm. Realizzazione e montaggio di n° 4 pezzi speciali termoformati sul frontale del tavolo come da disegni di dettaglio allegati. La superficie del rivestimento esterno dovrà risultare del tutto continua, priva di giunzioni, sigillature, segni di incollaggi o ammaccature.</p>					
		cadauno	1	7227.07	7227.07	<b>7227.07</b>

<b>3</b>	<b>TAVOLO con torretta impianto audiovisivo</b>					
	<p>Fornitura e realizzazione di struttura metallica in acciaio inox 304 (come da disegni allegati) costituita da telaio verticale e telaio orizzontale; telaio verticale costituito da tubolari 30x30 sp. 15/10 mm n°3 lungh. 62,5 cm; n°3 lungh. 57 cm e 40x30 sp. 15/10 mm: n°4 lungh. 85 cm; n°3 lungh. 7 cm; telaio orizzontale costituito da tubolari 40x30 sp. 15/10 mm: n° 3 lungh. 58 cm; n°6 lungh. 85 cm e tubolari 30x15 sp. 15/10 mm: n° 3 lungh. 41,9 cm. Montaggio tel telaio su ruote girevoli con freno diam. 75 mm. N° 2 gambe tubolari sezione tonda diam. 30 mm sp. 20/10 mm in acciaio inox satinato montate su ruote girevoli con freno diam. 75 mm. Compresi tagli a misura, sfridi, saldature. Fornitura ed esecuzione di tamponatura della struttura metallica con pannelli multistrato in pioppo sp. 15 mm (come da disegni allegati): piano dim. 68,15x180,8 cm; fronte 180,8x68,3cm; n° 2 lati a L 1,394 mq circa; fronte interno inclinato dim. 56,2x180,8 cm. Tamponatura sottopiano e frontalino con pannelli multistrato in pioppo sp. 10 mm: dim. 59,6x180,8 cm e 180,8x3,8 cm.</p> <p>Compresi i fissaggi dei pannelli alla struttura tramite morali in legno avvitati alla struttura metallica e viti. Esecuzione di fori nella tamponatura frontale come da disegni allegati. Fornitura e rivestimento della tamponatura in legno con lastre tipo corian dupont colore 'glacier white' o LG hi-macs colore 'alpine white S28' sp. 6 mm. Dimensioni piano dim. 68,15x180,8 cm; fronte 180,8x68,3cm; n° 2 lati a L 1,394 mq circa; fronte interno inclinato dim. 56,2x180,8 cm, sottopiano e frontalino dim. 59,6x180,8 cm e 180,8x3,8 cm. Tutti i bordi devono essere arrotondati con raggio 6 mm. Realizzazione e montaggio di n° 4 pezzi speciali termoformati sul frontale del tavolo come da disegni di dettaglio allegati. La superficie del rivestimento esterno dovrà risultare del tutto continua, priva di giunzioni, sigillature, segni di incollaggi o ammaccature.</p> <p>Installazione di torretta audio-video e prese microfoni (fornite dall'Amministrazione) sul piano del tavolo come da disegni allegati e passaggio cavo di collegamento (fornito dall'Amministrazione) all'interno della struttura del tavolo tramite predisposizione di corrugato. Incasso di scatola rivestita in laminato con sportello in corian dupont oppure LG hi-macs dim. 22x36 cm sul fronte interno del tavolo per alloggiamento cavo.</p>					
		cadauno	1	7338.47	7338.47	<b>7338.47</b>

<b>4</b>	<b>SEGNALETICA A TERRA</b>					
	Fornitura e montaggio di grafica a terra realizzata come da disegno con pellicola in PVC colorata RAL 7035 rivestita con film di protezione in PVC trasparente opaco gofrato. Compresa la corretta pulizia della superficie di applicazione da polvere e grassi.					
		cadauno	1	432.20	432.20	<b>432.20</b>

<b>5</b>	<b>TENDA A RULLO</b>					
	Fornitura e montaggio di tenda elettrica a rullo su guide per finestra dim. 120x70, infisso sp. 7 cm; tessuto oscurante ignifugo classe ; colore nero, rame oppure da concordare con la D.L.; compreso il collegamento alla rete elettrica.					
		cadauno	1	849.32	849.32	<b>849.32</b>

<b>6</b>	<b>VERNICIATURA BOX ELETTRICI</b>					
	verniciatura box quadri elettrici previa scartatura della pittura esistente, mano di impregnante, due mani di smalto estinguente stesso colore pareti o da controllare con la DL, compresa la mascheratura del muro.					
		cadauno	1	176.92	396.65	<b>396.65</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>euro</b>	<b>54572.43</b>
------------------------	-------------	-----------------

<b>ONERI SICUREZZA</b>	<b>euro</b>	<b>677.81</b>
------------------------	-------------	---------------

<b>TOTALE GENERALE + ONERI SICUREZZA</b>	<b>euro</b>	<b>55250.24</b>
--	-------------	-----------------