

SCHEDA DI TRASFORMAZIONE "TR04D - VIALE ALDO MORO"

Calcolo sommario della spesa delle opere di urbanizzazione

DESCRIZIONE DELLE OPERE		IMPORTI PARZIALE €	IMPORTI TOTALI €
1	Nuova viabilità, parcheggia a raso e rotarie compreso, scavi, rilevati, piattaforma stradale, cordoni, liste, zanelle e pavimentazioni in betonelle e asfalto		821.700,00 €
2	Fognature acque meteoriche		
2.1	Condotte in pvc, in PEAD corrugato e scatolari in cls, compreso pozzetti, caditoie stradali, scavo e opere provvisorie	801.000,00 €	
2.2	Rinterri e ripristini	576.000,00 €	
2.3	Realizzazione vasca di compensazione e manufatto della stazione di sollevamento in cemento armato compreso opere provvisorie, scavi e rinterri	1.080.000,00 €	
2.4	Stazione di sollevamento compreso pompe, quadri elettrici, condotte di spinta e opere di scarico nel fiume Greve	180.000,00 €	
2.5	Realizzazione di scarico d=1200 mm di troppo pieno della vasca di compensazione in Greve, compreso opere provvisorie, demolizione e successivo ripristino dell'argine, apparecchiature idrauliche (paratoie, clapet, ecc.) e sistemazione dell'alveo del fiume	405.000,00 €	
2.6	Oneri di conferimento a discarica dei materiali derivanti dagli scavi e dalle demolizioni per la realizzazione delle fognature	340.200,00 €	
	Sommano	3.382.200,00 €	3.382.200,00 €
3	Fognature acque reflue compreso scavo, pozzetti e rinterri		55.800,00 €
4	Elettrificazione dell'area compreso la realizzazione di due cabine di trasformazione e di cavidotti interrati per il passaggio delle linee in media e bassa tensione		99.000,00 €
5	Metanizzazione dell'area: posa di tubazioni in polietilene ad alta densità DN 150 compreso scavo e rinterro		32.400,00 €
6	Rete idrica: posa di tubazioni in Ghisa DN 150/100 compreso saracinesche di sezionamento, idranti sopra suolo, scavi e rinterri		54.000,00 €
7	Rete telefonica: posa di cavidotti interrati, camerette di manovra compreso scavi e rinterri		38.700,00 €
8	Illuminazione pubblica mediante la posa di apparecchi illuminanti a LED su pali dell'altezza fuori terra di 9.00 ml compreso pozzetti di manovra, cavidotti interrati, linee di alimentazione e di terra, quadro elettrico, scavi e rinterri		132.300,00 €
9	Opere a verde comprendente la piantumazione di nuove alberature, la sistemazione del terreno a prato fiorito e opere di arredo urbano		378.000,00 €
10	Oneri per conferimento a discarica dei materiali provenienti dagli scavi e dalle eventuali demolizioni relative a tutte le altre lavorazioni ad esclusione a quelle relative alla fognature delle acque meteoriche		193.500,00 €
TOTALE			5.187.600,00 €