



COMUNE DI SCANDICCI

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA TRA VIA VITTORIO MASIANI E VIA DEL CHESE IN COMUNE DI SCANDICCI

OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO RQ08e SAN COLOMBANO/VIA DEL CHESE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

PROGETTO:

L1001

I - SICUREZZA

ELABORATO:

I.03

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

SCALA:

PROPONENTE:

ITALSCAVI SRL

Via del Chese

50018 Loc. Badia a Settimo, Scandicci (FI)

055 7221670



PROGETTISTA:

Ing. Tiziano Staiano



Via Aretina 167/B - 50136 Firenze

Tel 055 6587050 - P.IVA 05142000487

e-mail: info@studiohydrogeo.it - pec: info@pec.hydrogeoingegneria.com



IMPIANTI ELETTRICI:

Per. Ind. Gabriele Giuliani



Via Aretina 167/B - 50136 Firenze

Tel 055 6120270 - P.IVA 05374670486

e-mail: info@studioesciullesi.it - pec: studioesciullesi@pec.it

ASPETTI ARCHEOLOGICI:

Dott. Lorenzo Marasco

Archeologo I Fascia

Elenco Nazionale Operatori dei Beni Culturali n. 5605

Abilitato indagini Archeologia Preventiva

Via di San Benedetto 23 - 53100 Siena

Tel 331 6458378 - P.IVA 01528620527

e-mail: lorenzo.marasco@gmail.com

GEOLOGIA E GEOTECNICA:

Dott. Roberto Checucci

STUDIO DI GEOLOGIA

Via Francesco Berni 13

50124 Firenze

Tel: 328 1340927

e-mail: cherob59@gmail.com

REV.

00

DATA EMISSIONE

Giugno 2025

REDATTO

T.Staiano

VERIFICATO

T.Staiano

APPROVATO

T.Staiano

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> SICUREZZA (SpCat 1) | | | | | | | |
| 1 / 1 TOS25/1_17. N05.002.013 | Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) | | | | | 1'035,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'035,00 | 17,68 | 18'298,80 |
| 2 / 2 TOS25/1_17. N05.002.016 | Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) | | | | | 1'035,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'035,00 | 8,26 | 8'549,10 |
| 3 / 3 TOS25/1_17. N05.002.019 | Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o meta ... calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) | 300,00 | | | 12,000 | 3'600,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 3'600,00 | 1,51 | 5'436,00 |
| 4 / 4 TOS25/1_17. N05.002.014 | Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. | | | | | 305,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 305,00 | 23,89 | 7'286,45 |
| 5 / 5 TOS25/1_17. N05.002.017 | Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in cemento. | | | | | 305,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 305,00 | 10,45 | 3'187,25 |
| 6 / 6 TOS25/1_17. N05.002.020 | Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo | 100,00 | | | 12,000 | 1'200,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1'200,00 | 5,63 | 6'756,00 |
| 7 / 7 TOS25/1_17. N06.004.001 | Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... tato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 522,00 | 6'264,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 55'777,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 55'777,60 |
| 8 / 8 TOS25/1_17. N06.004.003 | Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 609,00 | 7'308,00 |
| 9 / 9 TOS25/1_17. N06.004.004 | Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... bello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 667,00 | 8'004,00 |
| 10 / 10 TOS25/1_17. N06.004.005 | Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 522,00 | 6'264,00 |
| 11 / 11 TOS25/1_17. N06.005.001 | WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile - sono esclusi i servizi di pulizia e igieizzazione - (descrizione modificata Prezzario 2025) | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 115,23 | 1'382,76 |
| 12 / 12 TOS25/1_17. N07.002.008 | Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno | | | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 60,00 | 34,28 | 2'056,80 |
| 13 / 13 TOS25/1_17. P06.006.001 | Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00 | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 24,71 | 74,13 |
| 14 / 14 TOS25/1_17. P07.002.001 | Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 30,00 | 13,26 | 397,80 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 81'265,09 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 81'265,09 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 81'265,09 |

